
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa żłobka "Maluszkow" w Nienadówce
INWESTOR : A2 Sp.z o.o. z siedziba w Rzeszowie
ADRES INWESTORA : ul. Krajobrazowa 20/E2, 35-119 Rzeszów

DATA OPRACOWANIA : 04.07.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.07.2018

Data zatwierdzenia

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	### 18 ROBOTY ZEWNĘTRZNE							
1.1	Taras, schody zewnętrzne i pochylnia							
1.2	Opaska odbojowa, dojazd i miejsca postojowe							
1.3	Nawierzchnia placu zabaw (nawierzchnia spełniająca wymagania normy EN/PN1177 i posiadająca certyfikat upadkowy HIC do 300 cm)							
1.4	Elementy zacieniające							
1.5	Ogrodzenie							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		### 18 ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
1.1		Taras, schody zewnętrzne i pochylnia				
1.1.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir gr. 20 cm taras pochylnia	m ³	17,870		
1.1.2	KNR 2-31 0111-01 analogia	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, grubość podbudowy po zagęszczeniu 12' cm taras pochylnia	m ²	89,350		
1.1.3	KNR 2-31 0111-02	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, dodatek za każdy następny 1' cm grubości podbudowy taras pochylnia	m ²	89,350		
1.1.4	KNR 2-31 0511-02 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara taras pochylnia	m ²	89,350		
1.1.5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe, 20x6' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową taras, pochylnia schody	m	57,250		
1.1.6	Kalkulacja własna	- donice stałe murowane z bloczków betonowych - 2 szt	kpl	1,000		
1.1.7	Kalkulacja własna	Koszt rozbiórki tymczasowego rozwiązania	kpl	1,000		
1.2		Opaska odbojowa, dojazd i miejsca postojowe				
1.2.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	193,220		
1.2.2	KNR 2-31 0104-02	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1' cm zagęszczenia	m ²	193,220		
1.2.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15' cm	m ²	193,220		
1.2.4	KNR 2-31 0511-03 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m ²	193,220		
1.2.5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20' cm, grunt kategorii III-IV	m	101,000		
1.2.	KNR 2-31 0402-6 04	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m ³	8,000		
1.2.7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe, wystające 15x30' cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	101,000		
1.3		Nawierzchnia placu zabaw (nawierzchnia spełniająca wymagania normy EN/PN1177 i posiadająca certyfikat upadkowy HIC do 300 cm)				
1.3.1	KNR 2-31 0109-01	Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12' cm	m ²	8,840		
1.3.2	KNR 2-31 0109-02	Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1' cm grubości warstwy	m ²	8,840		
1.3.3	Kalkulacja własna	- warstwa podkładowa z granulatu SBR gr. 3 cm na kleju poliuretanowym	m ²	8,840		
1.3.	Kalkulacja własna	- warstwa wierzchnia z granulatu EPDM gr. 1 cm	m ²	8,840		
1.3.5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe, 20x6' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	13,460		
1.3.	Kalkulacja własna	- nakładki ochronne na obrzeża betonowe	mb	13,460		
1.4		Elementy zaciaśniające				
1.4.1	Kalkulacja własna	- dostawa i montaż żagli przeciwsłonecznych	kpl	1,000		
1.5		Ogrodzenie				
1.5.1	Kalkulacja własna	- dostawa i montaż ogrodzenia segmentowego furtka brama	mb	43,400		
1.5.2	Kalkulacja własna	- dostawa i montaż furtki szer. 100 cm i bramy wjazdowej dwuskrzydłowej szer. 4,5 m	kpl	1,000		
1.5.3	Kalkulacja własna	- Montaż i dostaw wideofonu na ogrodzeniu (okablowanie pomiędzy ogrodzeniem a budynkiem oraz urządzenie)	kpl	1,000		