

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Aranżacja lokalu na żłobek		
1	Element	Okładziny schodów		
1.1	KNR 12/1121/1	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	m2	1,82
1.2	KNR 12/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej,	m2	1,82
2	Element	Ściany działowe		
2.1	KNZ 3/101/1	Ścianki działowe wydzielające WC dla dzieci do wys. 1,50- kaalkulacja własna	mb	4
3	Element	Drzwi		
3.1	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice dla drzwi wewnętrzlokalowych	szt	12
3.2	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 4 szt	m2	7,20
3.3	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowedrewniane wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, fabrycznie wykończone, łazienkowe 8 szt	m2	14,40
4	Element	Posadzka		
4.1	KNR 202/9926/3	(WaCeTOB 3/94) Posadzki z płytek terakotowych szklwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu,	m2	162,52
4.2	KNR 202/9931/1 (1)	(WaCeTOB 8-9/94) Cokoliki 10`cm	m	151,10
5	Element	Roboty malarskie		
5.1	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach	m2	620,68
5.2	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	620,68
5.3	KNR 202/1503/3 (1)	Malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie	m2	160,50