

Przedmiar robót

Zmiana sposobu użytkowania lokalu biurowo-usługowego na żłobek

Budowa: Zmiana sposobu użytkowania lokalu biurowo-usługowego na żłobek Lublin ul.Nałęczowska 18
Obiekt lub rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

Narzuty: Koszty pośrednie	65,00%R+65,00%S
Zysk	10,00%R+10,00%S+10,00%Kp(R)+10,00%Kp(M)
VAT	23,00%




A2 Anna Lubas
36-052 NIENADÓWKA 372
NIP 684 230 77 42
REGON 180877628
tel 517 515 555
e-mail: biuro@maluszkowo.com.pl

Wartość kosztorysu netto: _____

VAT: _____

Wartość kosztorysu brutto: _____

Słownie: _____

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zmiana sposobu użytkowania lokalu biurowo-usługowego na żłobek		
1	Element	Ściany działowe		
1.1	KNZ 3/101/1	Ścianki działowe wydzielające WC dla dzieci do wys. 1,50- kalkulacja własna	mb	4,20
2	Element	Drzwi		
2.1	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt	11
2.2	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 5 szt -900x2100	m2	9,45
2.3	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowedrewniane wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, łazienkowe 6 szt	m2	11,34
3	Element	Posadzki i okładziny wewnętrzne		
3.1	KNR 202/9926/3	(WaCeTOB 3/94) Posadzki z płytek terakotowych szklwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu.	m2	121,76
3.2	KNR 202/9931/1 (1)	(WaCeTOB 8-9/94) Cokoliki 10' cm	m	68,57
3.3	KNR 202/9924/3	(WaCeTOB 3/94) Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x30	m2	33,62
4	Element	Roboty malarskie		
4.1	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach	m2	202,60
4.2	KNRW 202/1508/2 (1)	Malowanie zwykłe ftalową (syntetyczną), tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie -ściany	m2	202,60
4.3	KNRW 202/1508/6 (2)	Malowanie zwykłe farbą ftalową, podłoża gipsowe, bez szpachlowania, 2-krotnie - sufity	m2	121,76