

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal handlowo-usługowo-edukacyjny		
1	Element	Ściany działowe		
1.1	KNZ 3/101/1	Ścianki działowe wydzielające WC dla dzieci do wys. 1,50- kalkulacja własna	mb	6,00
2	Element	Drzwi		
2.1	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt	11
2.2	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 6 szt -900x2100, 2 szt - 800x2100, 1 szt - 840X2100.	m2	16,46
2.3	KNR 202/1017/1	Skrzydła drzwiowedrewniane wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, łazienkowe 1 szt - 800x2100, 1 szt - 900x2100	m2	3,57
3	Element	Posadzki i okładziny wewnętrzne		
3.1	KNR 202/9926/3	(WaCeTOB 3/94) Posadzki z płytek terakotowych szklwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu,	m2	128,21
3.2	KNR 202/9931/1 (1)	(WaCeTOB 8-9/94) Cokoliki 10`cm	m	86,36
3.3	KNR 202/9924/3	(WaCeTOB 3/94) Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu,	m2	86,18
4	Element	Roboty malarskie		
4.1	KNRW 202/830/3	Gładzie gipsowe, na ścianach - 1-warstwowa	m2	318,67
4.2	KNRW 202/1508/2 (1)	Malowanie zwykłe ftalową (syntetyczną), tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie -ściany	m2	318,67
4.3	KNRW 202/1508/6 (2)	Malowanie zwykłe farbą ftalową, podłoża gipsowe, bez szpachlowania, 2-krotnie - sufity	m2	128,21